Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 5/072/2013

Beratungsfolge	**Termin**	
Bauausschuss	23.07.2013	öffentlich
Stadtrat der Stadt Lauf	25.07.2013	öffentlich

Deckensanierung Südring - Auftragsvergabe

Der Südring hat eine Länge von ca. 600 m und eine Fahrbahnbreite von 6,00 m. Von seiner Bedeutung ist er als Sammelstraße mit öffentlichem Busverkehr einzustufen.

Die Fahrbahndecke soll saniert werden. Sie zeigt zahlreiche Risse und in zwei Bereichen auch Setzungen. Grundsätzlich wird die alte Asphaltdecke der Fahrbahn abgefräst, ein Armierungsgewebe aufgelegt und eine neue Asphaltdecke aufgebracht.

Es ist geplant, zwei besonders stark geschädigte Bereiche, je 35 m und 30 m lang, im kompletten Ausbau zu erneuern. Hier soll auch die Planumsentwässerung erneuert werden. Der Vollausbau muss halbseitig erfolgen.

Die Asphaltdecke der Gehwege wird nur in Teilbereichen auf 70 m Länge instandgesetzt. Auf 15 m Länge wird der Gehweg für Einfahrten abgesenkt, 20 m müssen im Neubau saniert werden und bei weiteren 20 m wird der Betonpflasterbelag durch einen Asphaltbelag ersetzt.

Des weiteren werden einige Setzungen bei Bordsteinen und Straßenabläufen saniert.

Auf die gesamte Länge wird ein Leerrohrbündel 3x DA 50 für eine Glasfaserverkabelung auf 60 cm Tiefe in offener Bauweise in der Fahrbahn verlegt. Die Arbeiten werden abschnittsweise ausgeführt.

Im Vorfeld der Sanierung setzen die Städtischen Werke Lauf sofern erforderlich auch ihre Versorgungsleitungen instand.

Die Arbeiten für die Deckensanierung wurden öffentlich ausgeschrieben. Nach dem vorliegenden Submissionsergebnis werden für die Maßnahme einschließlich Nebenkosten ca. 225.000 € benötigt. Die Mittel stehen auf der HhSt. 1.6300.9510 zur Verfügung.

Die Fa. Tauber Bau, Nürnberg, bietet die ausgeschriebenen Leistungen zu einem Angebotspreis von 194.310,04 € brutto an (vgl. Anlage im nichtöffentlichen Teil).

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat:

Der Auftrag für Deckensanierungsarbeiten im Südring wird auf der Grundlage des Angebots vom **01.07.2013** an die Firma

Tauber Bau, Rollnerstr. 180, 90425 Nürnberg

zum Angebotspreis von **194.310,04 € (brutto)** vergeben.

Lauf a.d. Pegnitz, 18.07.2013
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 5
i.A.

Hammerlindl